

Ackordprislista ventilation 2017





Ackordprislista ventilation 2017

2019 05 06

Innehåll

| | |
|--|----|
| Avmättningsregler | 4 |
| Extra/avdrag för olika montagelägen och material Moment 1–99 | 6 |
| Tillverkning och montering av rektangulära kanaler och detaljer Moment 100-199 | 8 |
| Montering av cirkulära kanaler och detaljer Moment 200-299 | 12 |
| Isolering av rektangulära kanaler och detaljer Moment 300-399 | 15 |
| Montering av sakvaror – rektangulära anslutningar Moment 500-599 | 18 |
| Montering av sakvaror – cirkulära anslutningar Moment 600-699 | 21 |
| Montering av övriga sakvaror samt övriga arbeten Moment 700-799..... | 24 |
| Förklarande ord och bilder | 28 |

Avmättningsregler

AR 1

Momentbeskrivningar och avmättningsregler reglerar betalning för tillverkning och/eller montering av kanaler, detaljer i plåt, kanalprodukter och sakvaror.

Då uppsättning av kanaler erfordrar mer än en hjälp betalas denna av arbetsgivaren.

Vid svårare montering betalar arbetsgivaren den mertid som åtgår.

AR 2

Samtliga priser gäller i meter, löpmeter, kvadratmeter osv. om inget annat anges. Löpmeter-priser, m²-priser, och styckepriser angivna i pristabellernas kolumner gäller för respektive utförande med tillhörande momentbestämmelser.

AR 3

När texten ”extra” används, betyder det ett tilläggspris utöver grundpris i respektive kategori. T.ex. mom 100 och mom 101 ska medräknas båda två vid prissättning av rak rektangulär kanal.

AR 4

Mindre arbeten på varje arbetsorder inom samma arbetsplatsområde understigande summan enligt mom. 20 ersätts extra med procentsats enligt mom. 20.

AR 5

För fastställande av kanalens verkliga längd och/eller yta mäts kanaler och detaljer i centrumlinjen. I kanallängdens pris ingår längd för detalj, detta kompletteras med tilläggspris för detalj. När kanaler inte ingår i ett sammanhängande system så ska minsta längd mätas till 0,3 löpmeter för rektangulära kanaler och 0,5 löpmeter för cirkulära kanaler.

AR 6

Vid tillverkning eller montering av detaljer, såsom dimensionsförändringar och övergångar gäller detaljens största diameter respektive kanalomkrets för fastställande av ersättning.

AR 7

Där inget annat anges gäller priserna för allt montage inkl isolering och sakvaror, med tillägg för montagehöjder enligt moment 1-5.

AR 8

Vid montering av sakvaror, såsom anslutningslådor, don och galler mäts anslutningsdimension mot kanal för fastställande av ersättning. Vid montering av rektangulära sakvaror ska minsta omkrets av kanal mätas till 1.0 löpmeter.

AR 9

För arbeten som tillverkas eller monteras i andra material, med annat tillverknings sätt eller liknande tillkommer %-tillägg enligt mom. 10-11.

AR 10

Då rengöring av arbetsställe erfordras för egen framkomlighet ska sådan bekostas av arbetsgivaren. Arbetet får endast utföras på särskild order av arbetsgivaren.

AR 11

Angivna priser för kanaler, detaljer, isolering, upphängningar, sakvaror såsom aggregat och dylikt, täcker prismässigt in vad som anges i Boverkets Byggregler och VVS AMA. Cirkulära kanaler förutsätts vara utförda i lägst täthetsklass C, och rektangulära i täthetsklass B.

AR 12

I priserna ingår all transport från upplags- eller avlastningsplats inom 65 meter (transportzon) av material såsom kanaler, sakvaror, isolering, handverktyg med mera till arbetsställe.

Transporter, montering och demontering av lyftar, ställningar, bockar och plank inom byggnadsområdet betalas enligt Allmänna Bestämmelser.

Förflyttning av lyftar, rullställningar, bockar och plank för montaget ingår i priserna.

Vid upphissning avses att hiss, lyftkran eller liknande anordning kan användas. Vid transport och montering ska erforderliga hjälpmedel tillhandahållas.



AR 13

I priserna ingår avemballering, att samla ihop överblivet material och emballage och transportera detta till anvisad plats inom våningsplanet, samt dragning av elkabel från uttag på samma våningsplan.

AR 14

För att priserna i momentserien 100-199 ska gälla vid tillverkning, ska följande utrustning och maskiner finnas i fullt brukbart skick och kunna användas: Slagsax, tvåmeters gradsax, enmeters kantmaskin, tvåmeters elmotordriven kantmaskin, rullfalsmaskin typ pittsburgh eller liknande kantfalsmaskin, pelarborrmaskin, rundmaskin, sick-och bärtelmaskin med sex par standardtrissor, revolverstansmaskin med komplett sats stansar och dynor, vulstermaskin, böjapparat för platt- och profiljärn, elsvets, gassvets, lödutrustning med gasolbehållare, el- eller luftdriven handfigursax.

För montering ska handverktyg och elborrmaskin, samt bygghammare för borring i betong tillhandahållas. Lyftar tillhandahålls om så erfordras.

För heta arbeten ska arbetsgivaren tillhandahålla nödvändiga maskiner, verktyg och utrustning för arbetet på arbetsstället. Med arbetsställe avses plats där kanaler monteras.

AR 15

Demontering av kanalsystem räknas som montage av samma antal löpmeter. Detaljer medräknas ej.

AR 16

Demontering av isolering betalas enligt överenskommelse.

AR 17

Spånledningarna och liknande, betalas enligt överenskommelse.

AR 18

Beträffande ej prissatta arbeten, se Allmänna bestämmelser - kollektivavtal.

AR 19

För att särskilja kolumner vid ackordsmätning och dylikt, används underlittra för montage respektive för tillverkning och montage «,1» respektive «,2». T.ex. montage av rak kanal: 100,1.

AR 20

Vid komplicerade arbeten vid ombyggnation, exempelvis i korridorer eller andra trånga utrymmen betalas extra om merarbete föreligger.

Extra/avdrag för olika montagelägen och material

Moment 1–99

Mom 1

Med kryputrymme menas där arbetshöjden understiger 1,80 meter. Arbete i sådant utrymme ersätts extra.

Mom 2

Extra för montage högre än 4 meter, vid arbete från mobil plattform gäller 6 meter. Avser infästningspunkt.

Mom 3

Extra för montage högre än 8 meter. Avser infästningspunkt.

Mom 4

Extra för montering vertikalt i befintligt schakt, med 3 sidor

Mom 5

Extra för montering i fläktrum, för de detaljer där utrymmet är så trångt att normalt arbete inte fungerar.

Mom 10

Arbete med galvad stålplåt med godstjocklek över 0,9 mm, ersätts extra med 5 % per 0,1 mm.

Mom 11

Montering av kanaler i plast, rostfritt, koppar och lackat utförande ersätts extra.

Mom 12

Montage av kanaler i aluzink ersätts extra om merarbete föreligger.

Mom 20

Extra för mindre arbete, se AR4.

Extra för olika montagelägen och material Moment 1–99

| Mom.nr. | Montagelägen/material | Kronor | % extra |
|---------|--|---------|---------|
| 1 | Kryputrymme, max 1,8 m | | 25 |
| 2 | Höjdmontage, över 4 meter (6 meter) | | 10 |
| 3 | Höjdmontage, över 8 m | | 20 |
| 4 | Schakt | | 20 |
| 5 | Fläktrum | | 15 |
| 10 | Stålplåt tjocklek över 0,9 mm, per 0,1 mm | | 5 |
| 11 | Montage av kanal i plast, rostfritt, koppar, lackade | | 20 |
| 12 | Montage av kanal i Aluzink | | ÖK |
| 20 | Extra för mindre arbeten, med maximal totalkostnad av: | 7460,00 | 10 |

Tillverkning och montering av rektangulära kanaler och detaljer

Moment 100-199

Generellt för all tillverkning och montering av rektangulära kanaler och detaljer gäller följande:

- Tillverkning och montering av rektangulära kanaler inklusive montering av gejdlist, gejdspint, gejdhörn, packning, tillverkning och montering av staglister och/eller kryssknäckning eller likvärdig förstyvning och rörstag, inklusive erforderliga infästningar, allt detta betalas med löpmeterpris.
- Vid tillverkning och montering av rektangulära kanaler, falsade och kittade inklusive eventuell måttagning, samt detaljer, tillverkning och montering av upphängningar i hålbånd eller valvstöd, alternativt band upp till 32 x 3 mm, samt borring i betong eller dylikt t.o.m. 15 mm hål gäller en arbetshöjd 0-4,0 meter (alt. 6,0 meter) från golv till infästningsstället för upphängningen.
- Vid montering av kanaler och detaljer ingår erforderliga infästningar. Om kanal måste kapas för transport o dyl. så betalas tiden för kapning och hopsättning.
- Förflyttning av lyftar, rullställningar o dyl. i samband med montering ingår.
- Vid enbart montering ska tid för uppmätning av tilläggsbeställningar av kanaler och detaljer betalas enligt Allmänna bestämmelser.
- Kanaler och detaljer ska förvaras så att invändig nedsmutsning förhindras.
- Lockning och inplastning av kanaler och detaljer efter tillverkning och montering ingår.

Mom 100

Kanaler ersätts per m² kanalyta.

Mom 101

Extra löpmeterpris tillkommer utöver mom 100.

Mom 102

Kanal kortare än 0,5 löpmeter betalas extra.

Mom 104

Tillverkning och montering av böj betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 105

Tillverkning och montering av ledskenor betalas extra per styck.

Mom 106

Tillverkning av S-böj betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 107

Tillverkning och montering av centrisk dimensionsförändring betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 108

Tillverkning och montering av dimensionsförändring, placerad inom eller lika med omkretsen betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 109

Tillverkning och montering av dimensionsförändring, placerad utom omkretsen betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 110

Tillverkning och montering av centrisk övergång från rektangulär till cirkulär kanal, betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 111

Tillverkning och montering av övergång, placerad inom eller lika med omkretsen från rektangulär till cirkulär kanal, betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 112

Tillverkning och montering av övergång, placerad utom omkretsen från rektangulär till cirkulär kanal, betalas extra per meter kanalomkrets på rektangulär kanal.

Mom 113

Tillverkning och montering av rektangulärt avstick till rektangulär kanal betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 114

Tillverkning och montering av rektangulärt avstick till cirkulär kanal betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 115

Anslutning till befintligt kanalsystem betalas extra. Minsta längd 1,0 meter.

Mom 116

Tillverkning och montering av T-rör inklusive eventuella dimensionsförändringar betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 117

Tillverkning och montering av ändlock betalas per meter kanalomkrets.

Mom 118

Tillverkning och montering av oisolerad rens- eller inspektionsslucka betalas per styck.

Mom 119

Tillverkning och montering av isolerad rens- eller inspektionslucka betalas per styck.

Mom 120

Galler med ram och trådnät betalas per m² gallerarea.

Mom 121

Montering av brand/brandgasspjäll betalas per meter kanalomkrets.

Mom 122

Montering av övriga spjäll betalas per meter kanalomkrets.

Mom 123

Montering av ställdon betalas per styck.

Mom 124

Montering av handreglage betalas per styck.

Mom 127

Ljuddämpare betalas per meter kanalomkrets.

Mom 128

Kapning av kanaler i efterhand på byggarbetsplats, betalas per meter kanalomkrets.

Mom 130

Montering av förisolerad kanal ersätts extra per m².

Mom 131

Demontering av kanaler ersätts med motsvarande kvadratmeterpris exkl. detaljer.

Mom 132

Demontering av kanaler ersätts med motsvarande löpmeterpris exkl. detaljer.

Mom 133

Extra för svetsning av kanal, fläns mm, ersätts per löpmeter svets.

Tillverkning och montering av rektangulära kanaler och detaljer Moment 100–199

Se avmättningsregler AR19: 100, 100,1 respektive 100,2

| Mom.nr. | Komponent | Enhet | 100 osv. Tillverkning | 100,1 osv. Montage | 100,2 osv. Tillverkn. och montage |
|---------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 100 | Rak kanal | m ² | 38,49 | 39,58 | 78,08 |
| 101 | Rak kanal - extra | löpmeter | 14,16 | 15,31 | 29,40 |
| 102 | Kort kanal <0,5 m - extra | omkrets | 6,41 | 6,41 | 12,81 |
| 104 | Böjar | omkrets | 48,81 | 18,00 | 66,80 |
| 105 | Ledskenor, inkl. montering | st | | | 19,73 |
| 106 | S-böjar | omkrets | 97,68 | 18,00 | 115,67 |
| 107 | Dimensionsförändring centrisk | omkrets | 40,86 | 18,00 | 58,86 |
| 108 | Dimensionsförändring ej centrisk inom omkrets | omkrets | 74,87 | 18,00 | 92,81 |
| 109 | Dimensionsförändring ej centrisk utom omkrets | omkrets | 227,83 | 18,00 | 245,82 |
| 110 | Övergång centrisk | omkrets | 65,84 | 18,00 | 83,78 |
| 111 | Övergång ej centrisk inom omkrets | omkrets | 208,03 | 18,00 | 226,03 |
| 112 | Övergång ej centrisk utom omkrets | omkrets | 282,52 | 18,00 | 300,46 |
| 113 | Avstick mot rektangulär kanal | omkrets | 19,28 | 19,28 | 38,56 |
| 114 | Avstick mot cirkulär kanal | omkrets | 19,28 | 19,28 | 38,56 |
| 115 | Anslutning mot bef. kanalsystem | omkrets | | 36,76 | 36,76 |
| 116 | T-rör | omkrets | 93,38 | 19,28 | 112,66 |
| 117 | Ändlock | omkrets | 8,01 | 18,00 | 26,00 |
| 118 | Rens-/inspektionslucka - oisolerad | st | 79,29 | 70,33 | 149,62 |
| 119 | Rens-/inspektionslucka - isolerad | st | | 70,33 | |
| 120 | Galler med ram och trådnät | m ² | 79,10 | 49,13 | 128,23 |
| 121 | Brand/brandgasspjäll | omkrets | | 112,15 | |
| 122 | Övriga spjäll | omkrets | | 40,93 | |
| 123 | Ställdon | st | | 78,59 | |
| 124 | Handreglage | st | | 36,51 | |
| 127 | Ljuddämpare | omkrets | | 65,84 | |
| 128 | Kapning av kanaler | omkrets | | 21,79 | |
| 130 | Extra för montering av isolerad kanal | m ² | | 5,76 | |
| 131 | Demontering | m ² | | 39,58 | |
| 132 | Demontering - extra | löpmeter | | 15,31 | |
| 133 | Extra för svetsning | löpmeter | | 96,27 | |

Montering av cirkulära kanaler och detaljer

Moment 200-299

Generellt för montering av cirkulära kanaler och detaljer gäller följande:

- Montering av cirkulära kanaler inklusive erforderliga detaljer för sammanfogning och infästning betalas med löpmetrpris.
- Vid montering av cirkulära kanaler, inklusive eventuell måttagning, samt detaljer och montering av upphängningar i hålbånd eller valvstöd, alternativt band upp till 32 x 3 mm samt borring i betong eller dylikt t.o.m. 15 mm hål gäller en arbetshöjd 0-4,0 meter (alt. 6,0 meter) från golv till infästningsstället för upphängningen.
- Vid montering av kanaler och detaljer ingår normal kapning av kanaler. Om kanal måste kapas för transport o dyl. så betalas tiden för kapning och hopsättning.
- Förflyttning av lyftar, rullställningar o dyl. i samband med montering ingår.
- Tid för tillägsbeställningar av kanaler och detaljer betalas enligt Allmänna bestämmelser.
- Kanaler och detaljer ska förvaras så att invändig nedsmutsning förhindras.
- Lockning och inplastning av kanaler och detaljer efter montering ingår.

Mom 200

Kanaler, inklusive erforderliga infästningar, ersätts per löpmeter, mätning görs inklusive detaljer.

Mom 202

Kanal kortare än 0,5 löpmeter betalas extra.

Mom 204

Montering av böj betalas per styck, s-böj räknas som 2 böjar.

Mom 207

Montering av dimensionsförändring betalas per styck.

Mom 213

Montering av avstick på rektangulär kanal betalas per styck, avstick monteras inifrån.

Mom 214

Montering av avstick på cirkulär kanal betalas per styck, avstick monteras inifrån.

Mom 215

Anslutning till befintligt kanalsystem betalas per styck per anslutningspunkt.

Mom 216

Montering av T-rör betalas per styck.

Mom 217

Montering av ändlock betalas per styck.

Mom 218

Montering av rens- eller inspektionslucka betalas per styck.

Mom 220

Galler med ram och trådnät betalas per styck.

Mom 221

Montering av övriga spjäll betalas per styck.

Mom 222

Montering av ställdon betalas per styck.

Mom 223

Montering av handreglage betalas per styck.

Mom 225

Montering av brand/brandgasspjäll betalas per styck.

Mom 226

Montering av variabelflödesdon och konstantflödesdon betalas per styck.

Mom 227

Montering av ljuddämpare betalas per styck.

Mom 229

Montering av slang inklusive 2 st. slangklämmor betalas per löpmeter.

Mom 231

Demontering av kanaler ersätts med motsvarande löpmeterpris exkl. detaljer.

Montering av cirkulära kanaler och detaljer Moment 200-299

| Mom. nr. | Komponent | Enhet | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 63/80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 200 | Rak kanal | löpmeter | 28,69 | 30,87 | 33,63 | 35,93 | 38,11 | 41,76 | 53,48 | 62,70 | 71,67 | 83,20 | 96,52 | 114,78 | 136,30 |
| 202 | Kort kanal <0,5 m - extra | st | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 204 | Böjar | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 34,07 | 40,86 | 52,07 | 62,00 |
| 207 | Dimensionsförändring | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 34,07 | 40,86 | 52,07 | 62,00 |
| 213 | Avstick på rektangulär kanal | st | 18,38 | 18,64 | 19,09 | 19,28 | 19,34 | 19,60 | 27,29 | 29,53 | 31,64 | 34,07 | 36,32 | 38,49 | 45,92 |
| 214 | Avstick på cirkulär kanal | st | 24,98 | 25,43 | 26,32 | 26,84 | 27,29 | 27,73 | 31,64 | 36,32 | 40,86 | 45,35 | 49,96 | 56,75 | 67,51 |
| 215 | Anslutning bef. kanalsystem | st | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 |
| 216 | T-rör | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 34,07 | 40,86 | 52,07 | 62,00 |
| 217 | Ändlock | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 34,07 | 40,86 | 52,07 | 62,00 |
| 218 | Rens-/inspektionslucka | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 34,07 | 40,86 | 52,07 | 62,00 |
| 220 | Galler med ram och trådnät | st | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 221 | Övriga spjäll | st | 21,52 | 21,71 | 24,27 | 24,47 | 24,60 | 24,79 | 28,76 | 36,19 | 45,16 | 56,88 | 72,25 | 90,18 | 106,84 |
| 222 | Ställdon | st | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 |
| 223 | Handreglage | st | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 | 36,51 |
| 225 | Brand/brandgasspjäll | st | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 86,98 | 101,84 | 116,89 | 134,38 | 154,49 | 177,80 | 177,80 | | |
| 226 | Variabel-/konstantflödesdon | st | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 47,08 | 58,86 | 74,30 | 94,22 | 117,79 | 147,24 |
| 227 | Ljuddämpare | st | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 59,05 | 65,91 | 84,99 | 117,98 | 137,00 | 156,47 | 194,39 | 233,91 | 278,36 |
| 229 | Slang | löpmeter | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 30,55 | 31,64 | 39,84 | 49,96 | 63,47 | | | | | |
| 231 | Demontering | löpmeter | 28,69 | 30,87 | 33,63 | 35,93 | 38,11 | 41,76 | 53,48 | 62,70 | 71,67 | 83,20 | 96,52 | 114,78 | 136,30 |

Isolering av rektangulära kanaler och detaljer

Moment 300-399

Generellt för all isolering av rektangulära kanaler gäller följande:

- Isolering av kanaler samt detaljer utförs enligt Boverkets Byggregler, samt fabrikantens anvisning.
- Betalning för isolering av kanaler görs efter respektive yta av kanalen, betalning beroende på isoleringens tjocklek. D.v.s. all isolering utgår från kanalens dimension.
- Vid samisolering av flera kanaler räknas kanalomkretsen på varje samisolerad kanal.
- Förflyttning av lyftar, rullställningar o dyl. i samband med montage ingår i priserna.
- I priserna ingår erforderlig fastsättning med syförfarande, klamring, bandning, hörnlistor, tejpling, spirallindning, stift med låsbricka, kapning, utskärning, skarvning, tillverkning och fastsättning av plåtprofiler vid invändig isolering och dylikt eller enligt fabrikantens anvisning.

Mom 300

Isolering med cellgummi betalas per m².

Mom. 304

Isolering med cellgummi av detalj betalas extra per styck.

Mom 310

Isolering utvändigt med nätmatta avsedd för värme- och kylisolering betalas per m² per lager enl. ök.

Mom 311

Isolering utvändigt med nätmatta avsedd för brandisolering betalas per m² per lager enl. ök.

Mom 312

Isolering ersätts extra per lager matta enl. ök.

Mom 313

Matta med aluminiumfolie betalas extra per m² enl. ök.

Mom 314

Montering av kondensplast betalas extra per m² åtgång av plast enl. ök.

Mom 315

Isolering av detalj betalas extra per styck enl. ök.

Mom 316

När isolering utförs som lager 2, ovanpå annan isolering betalas extra per m² enl. ök.

Mom 317

När isolering inte görs runt hela kanalen, så att uppfästning av isolering sker mot byggnadsdel, betalas det extra per löpmeter kanal enl. ök.

Mom 318

Vid isolering som avslutas mot brandcells-vägg betalas extra per meter kanalomkrets enl. ök.

Mom 320

Tejpnig av isolerskarv ersätts extra per m² kanal enl. ök.

Mom 350

Isolering invändigt med skiva avsedd för kondens-/värmeisolering ("clean-tec") betalas per m². Kantskoning, montage av Z-profil och liknande ingår.

Mom 351

Isolering av detalj betalas extra per styck.

Mom 352

Vid justering av isolerkant betalas extra per löpmeter.

Mom. 360

Demontering av isolering ersätts med halva beloppet för utvändigt värmematta i motsvarande dimension. Exklusive detaljer enl. ök.

Mom 370

Isolerstrumpa som träs på kanal ersätts per löpmeter.

Anmärkning:

Övrig isolering ersätts enligt överenskommelse.

Isolering av rektangulära kanaler och detaljer Moment 300-399

| Mom.nr. | Komponent | Enhet | | | | | | | |
|---------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | max 25 mm | 26-50 mm | 51-100 mm | | | | |
| 300 | Cellgummi | m ² | 69,49 | | | | | | |
| 304 | Extra per detalj, cellgummi | st | 21,20 | | | | | | |
| | Utvändig matta | | | | | | | | |
| 310 | Utvändig matta för värme-/kylisolering, per lager | m ² | | enl ök | enl ök | | | | |
| 311 | Utvändig matta för brandisolering | m ² | | enl ök | enl ök | | | | |
| 312 | Isolering extra per lager matta/skiva | löpmeter | | enl ök | enl ök | | | | |
| 313 | Extra för matta med aluminiumfolie | m ² | | enl ök | enl ök | | | | |
| 314 | Kondensplast | m ² | | enl ök | enl ök | | | | |
| 315 | Extra per detalj | st | | enl ök | enl ök | | | | |
| 316 | Extra för lager 2 | m ² | | enl ök | enl ök | | | | |
| 317 | Extra för isolering ej runt kanal | löpmeter | | enl ök | enl ök | | | | |
| 318 | Extra för isolering mot brandcell | meter omkr. | | enl ök | enl ök | | | | |
| 320 | Extra för tejpling | m ² | | enl ök | enl ök | | | | |
| | Invändig skiva | | | | | | | | |
| 350 | Invändig skiva för kondens-/värme | m ² | 48,23 | 65,07 | 83,07 | | | | |
| 351 | Extra per detalj, invändig skiva | st | | 19,54 | 19,54 | | | | |
| 352 | Extra för justering av isolerkant | löpmeter | 28,31 | 28,31 | 28,31 | | | | |
| | Demontering | | | | | | | | |
| 360 | Demontering av isolering | m ² | enl ök | enl ök | enl ök | | | | |
| | | | 63/80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 370 | Isoleringsstrumpa | löpmeter | 17,93 | 18,13 | 18,19 | 18,32 | 18,45 | 18,64 | 18,64 |
| | Övrig isolering | | Enligt ÖK | Enligt ÖK | Enligt ÖK | Enligt ÖK | Enligt ÖK | Enligt ÖK | Enligt ÖK |

Montering av sakvaror – rektangulära anslutningar

Moment 500-599

Mom 500

Montering av donspridare eller galler betalas per meter kanalomkrets.

Mom 508

Montering av samlingslåda på plant underlag betalas per styck.

Mom 511

Håltagning i kanal för galler eller ventil betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 519

I de fall när don måste anpassas till löst undertak eller gipstak betalas detta extra per meter kanalomkrets.

Mom 520

Nedtagning och återuppsättning av undertaksplattor i samband med donmontage betalas per don. Eventuell håltagning ingår ej.

Mom 521

Håltagning i undertaksplattor för galler eller ventil betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 525

Montering av lågimpulsdon betalas per meter kanalomkrets.

Mom 526

Kanalinklädnad för lågimpulsdon betalas extra per styck.

Mom 527

Socket för lågimpulsdon betalas extra per styck.

Mom 531

Prefab-tillverkad rektangulär kanal för montage i vägg betalas extra per styck.

Mom 540

Montering av överluftsdon betalas per styck.

Mom 555

Montering av yttervägsgaller betalas per meter kanalomkrets.

Mom 556

Montering av gallerram betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 557

Montering av backspjäll betalas per meter kanalomkrets.

Mom 560

Montering av storkökskåpa betalas med ett grundpris per styck. Avser typen ordinär 4-sidig storkökskåpa.

Mom 561

Tilläggspris för storkökskåpa, betalas extra per m² takyta.

Mom 562

Tilläggspris för storkökskåpa med armerat glas, betalas extra per m² glasyta.

Mom 563

Urtag i undertak eller vägg i kåpa betalas extra per styck.

Mom 564

Montering av innertak i kåpa betalas extra per m².

Mom 565

Montering av fettfilter inklusive håltagning i undertak betalas per meter kanalomkrets.

Mom 570

Montering av takhuv betalas per meter kanalomkrets. Lägsta pris räknas på 2,0 löpmeter omkrets.

Mom 571

Montering av takfläkt betalas per meter kanalomkrets. Minsta längd mäts till 2,0 löpmeter.

Mom 572

Montering av takgenomföring betalas per meter kanalomkrets. Minsta längd mäts till 2,0 löpmeter.

Mom 575

Montering av kanalfläkt eller väggfläkt betalas per meter kanalomkrets.

Mom 578

Montering av beröringsskydd betalas per styck.

Montering av sakvaror – rektangulära anslutningar Moment 500-599

| Mom.nr. | Komponent | Enhet | Montage |
|---------|--|----------------|----------|
| 500 | Don eller galler | omkrets | 36,51 |
| 508 | Samlingslåda | st | 29,51 |
| 511 | Håltagning i kanal för ventil/galler | omkrets | 16,59 |
| 519 | Anpassning i gips/undertak | omkrets | 36,76 |
| 520 | Nedtagning/upsättning av undertaksplatta | st | 5,83 |
| 521 | Håltagning i undertaksplatta | omkrets | 16,59 |
| 525 | Lågimpulsdon | omkrets | 194,39 |
| 526 | Inklädnad | st | 168,58 |
| 527 | Sockel | st | 10,95 |
| 531 | Prefab, rektangulär anslutning | st | 173,45 |
| 540 | Överluftsdon | st | 73,08 |
| 555 | Ytterväggsgaller | omkrets | 30,55 |
| 556 | Gallerram | omkrets | 18,64 |
| 557 | Backspjäll | omkrets | 40,93 |
| 560 | Storkökskåpa | st | 1 063,29 |
| 561 | Storkökskåpa - tillägg, m ² i tak | m ² | 212,58 |
| 562 | Tillägg armerat glas | m ² | 82,69 |
| 563 | Urtag i undertak eller kåpa | omkrets | 16,59 |
| 564 | Innertak i kåpa - kvadratmeter i tak | m ² | 55,15 |
| 565 | Fettfilter | omkrets | 103,18 |
| 570 | Takhuv | omkrets | 57,07 |
| 571 | Takfläkt | omkrets | 122,46 |
| 572 | Takgenomföring | omkrets | 61,87 |
| 575 | Kanalfläkt, väggfläkt | omkrets | 200,54 |
| 578 | Beröringsskydd | st | 14,92 |

Montering av sakvaror – cirkulära anslutningar

Moment 600-699

Mom 600

Montering av donspridare eller galler för till- eller frånluft betalas per styck.

Mom 607

Montering av anslutningslåda betalas per styck.

Mom 610

Montering av kontrollventil med fästram betalas per styck.

Mom 611

Håltagning i kanal för fästram till kontrollventil betalas per styck.

Mom 619

I de fall när don måste anpassas till undertak eller gipstak betalas extra per styck.

Mom 620

Nedtagning och återuppsättning av undertaksplattor i samband med donmontage betalas per don. Eventuell håltagning ingår ej.

Mom 621

Håltagning i undertaksplattor för don betalas extra per styck.

Mom 625

Montering av lågimpulsdon betalas per styck.

Mom 626

Inklädnad för lågimpulsdon betalas per styck.

Mom 627

Sockel för lågimpulsdon betalas per styck.

Mom 635

Montering av klimatbaffel betalas per styck.

Mom 636

Tilläggspris för klimatbaffel utöver 1 meter, betalas extra.

Mom 637

Anslutning av klimatbaffel till tilluftskanal betalas extra per styck.

Mom 638

För anpassning till undertak betalas extra per meter kanalomkrets.

Mom 640

Montering av överluftsdon betalas per styck.

Mom 641

Montering av perforerad kanal betalas per löpmeter.

Mom 642

Montering av textildon betalas per löpmeter.

Mom 650

Montering av spiskåpa eller spisfläkt för lägenhetskök, inklusive slang och anslutning till kanal betalas per styck.

Mom 651

Montering av volymdel betalas extra per styck.

Mom 655

Montering av ytterväggsgaller betalas styck.

Mom 656

Montering av gallerram betalas extra per styck.

Mom 657

Montering av backspjäll betalas per styck.

Mom 670

Montering av takhuv betalas per styck.

Anmärkning

Storlek mäts på ventilationsöppning.

Mom 671

Montering av takfläkt betalas per styck.

Anmärkning

Storlek mäts på ventilationsöppning.

Mom 675

Montering av kanalfläkt eller väggfläkt betalas per meter kanalomkrets.

Mom 676

Montering av radialfläkt betalas per meter kanalomkrets, mätt vid inloppet.

Mom 677

Montering av motor och remdrift betalas per styck.

Mom 678

Montering av beröringsskydd betalas per styck.

Montering av sakvaror – cirkulära anslutningar Moment 600-699

| Mom. nr. | Komponent | Enhet | Dimension | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 63/80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| 600 | Don eller galler | st | 18,51 | 20,69 | 23,31 | 27,03 | 31,45 | 36,89 | 43,75 | 52,97 | 63,67 | 72,25 | 91,78 | 114,65 | |
| 607 | Anslutningslåda | st | 103,31 | 109,59 | 115,67 | 122,08 | 128,16 | 134,25 | 140,53 | 146,61 | 153,40 | 164,10 | 180,75 | 202,01 | |
| 610 | Kontrollventil med fästram | st | 18,51 | 20,69 | 23,31 | 27,03 | 31,45 | 36,89 | 43,75 | 52,97 | 63,67 | 72,25 | 91,78 | 114,65 | |
| 611 | Håltagning i kanal | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 32,79 | 41,76 | 52,07 | |
| 619 | Anpassning i gips/undertak | st | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | |
| 620 | Undertaksplatta upp/ned | st | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | |
| 621 | Håltagning i u-platta | st | 11,59 | 11,79 | 12,30 | 12,49 | 12,68 | 12,87 | 17,04 | 20,88 | 27,29 | 32,79 | 41,76 | 52,07 | |
| 625 | Lågimpulsdon | st | 58,61 | 72,89 | 89,38 | 104,25 | 119,18 | 148,85 | 187,37 | 237,98 | 297,51 | 382,76 | 487,61 | 601,49 | |
| 626 | Inklädnad | st | 42,40 | 52,78 | 66,10 | 84,61 | 105,11 | 133,03 | 167,04 | 211,17 | 264,27 | 334,08 | 425,29 | | |
| 627 | Sockel | st | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | |
| 635 | Klimatbufflar | st | 319,03 | | | | | | | | | | | | |
| 636 | Klimatbuffel - extra | lm | 21,84 | | | | | | | | | | | | |
| 637 | Extra för tilluftsanslutning | st | 36,64 | | | | | | | | | | | | |
| 638 | Anpassning i undertak | omkrets | 35,48 | | | | | | | | | | | | |
| 640 | Överluftsdon | st | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | | | | | |
| 641 | Perforerad kanal | lm | 36,06 | 38,94 | 42,59 | 45,60 | 48,55 | 53,35 | 68,79 | 80,96 | 92,81 | 107,99 | 125,67 | 149,68 | |
| 642 | Textildon | lm | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | 118,17 | | | |
| 650 | Spiskåpor/spisfläkt lägenhet | st | | 141,87 | 141,87 | 141,87 | | | | | | | | | |
| 651 | Tillägg lös volymdel | st | | 55,15 | 55,15 | 55,15 | | | | | | | | | |
| 655 | Ytterväggsgaller | st | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 38,49 | 48,04 | 60,72 | 76,99 | 96,14 | |
| 656 | Gallerram | st | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 23,44 | 29,14 | 36,89 | 46,76 | 58,61 | |
| 657 | Backspjäll | st | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 47,08 | 58,86 | 74,30 | 94,22 | 117,79 | |
| 670 | Takhuv | st | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 104,02 | 130,56 | 163,37 | 204,97 | 260,31 | 325,90 | |
| 671 | Takfläkt | st | 117,86 | 117,86 | 117,86 | 117,86 | 117,86 | 117,86 | 117,86 | 136,21 | 184,99 | 237,75 | 301,30 | 377,14 | |
| 675 | Kanalfläkt, väggfläkt | st | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 71,35 | 86,98 | 101,90 | 116,96 | | | | | | |
| 676 | Radialfläkt | st | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 211,81 | 266,26 | 330,11 | 491,90 | 613,34 | |
| 677 | Motor och remdrift | st | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 96,33 | 117,98 | 146,10 | 183,05 | 206,63 | |
| 678 | Beröringsskydd | st | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | |

Montering av övriga sakvaror samt övriga arbeten

Moment 700-799

Generellt för montage av aggregat och fläktar gäller följande:

- Montering av aggregat eller aggregatdelar gäller inklusive erforderliga kopplingar mellan aggregatdelar och kanaler, uppställning på fötter, vibrationsdämpare, stativ eller liknande.

Mom 700

Montering av enhetsaggregat betalas utifrån omkrets på aggregat.

Mom 701

Montering av enhetsaggregat betalas extra utifrån löpmeter aggregat.

Mom 702

Montering av enhetsaggregat på vägg betalas extra per styck.

Mom 705

Montering av byggbara aggregat betalas utifrån omkrets per aggregatdel.

Mom 706

Montering av byggbara aggregat betalas extra utifrån löpmeter per aggregatdel.

Mom 730

Montering av luftvärmare/luftkylare på vägg eller i tak betalas utifrån omkrets på enheten.

Mom 731

Montering av blandningsdel betalas utifrån anslutningens omkrets.

Mom 732

Montering av punktutsug, inklusive väggstativ, flexibel arm, kåpa samt avstängningsspjäll, betalas per styck.

Mom 733

Värme-/kylbatteri som monteras i kanal betalas per meter kanalomkrets vid anslutning till batteri.

Mom 740

Ställdon (spjällmotor) betalas per styck.

Mom 741

Olika typer av insticksgivare eller termometer ersätts per styck.

Mom 742

Insticksgivare för brand (rökdetektor) ersätts per styck.

Mom 750

Tillverkning av konsoler betalas per löpmeter.

Mom 751

Tillverkning av valvstöd upp till ø500 mm betalas per styck. (Montering ingår i ackordspriset.)

Mom 752

Tillverkning av valvstöd från och med ø630 mm betalas per styck, valvstöd utförs dubbla. (Montering ingår i ackordspriset.)

Mom 753

Tillverkning av valvstöd för rektangulära kanaler betalas per styck. Valvstöden utförs av profilrör med plattor mot valv respektive kanal. (Montering ingår i ackordspriset.)

Mom 754

Montering av konsoler betalas per styck.

Mom 755

Montering av gängade pendlar betalas per styck.

Mom 756

Montering av hålad lättbalk betalas per styck.

Mom 760

Tillverkning av stativ, 50x50 mm, betalas per löpmeter. Minsta längd mäts till 1,0 löpmeter.

Mom 761

Montering av stativ, 50x50 mm, betalas per löpmeter. Minsta längd mäts till 1,0 löpmeter.

Mom 762

Kapning av profil betalas per styck.

Mom 770

Borring av hål max 15 mm, c/c 300 mm, som ventilationsöppning i kanal eller liknande, ersätts per styck.

Mom 771

Montering av gummidämpare ersätts per styck.

Mom 772

Tillverkning av kantskoning, Z-profil ersätts per löpmeter.

Mom 773

Montering skyltar/märkning kanaler betalas per styck.

Montering av aggregat mm, samt övriga arbeten Moment 700-799

| Mom.nr. | Komponent | Enhet | Montage |
|-----------------------|--|-------------------|---------|
| Aggregat mm | | | |
| 700 | Enhetsaggregat | omkrets aggregat | 66,36 |
| 701 | Aggregat - extra | löpmeter aggregat | 249,22 |
| 702 | Lägenhets-/villaaggregat | st | 270,36 |
| 705 | Montering av aggregat per del | omkrets byggdel | 66,36 |
| 706 | Montering av aggregat per del - extra | löpmeter | 249,22 |
| 730 | Luftvärmare/luftkylare vägg/tak | omkrets | 88,32 |
| 731 | Extra med blandningsdel | omkrets | 29,08 |
| 732 | Punktutsug | st | 474,93 |
| 733 | Värme-/kylbatteri i kanal | omkrets | 87,88 |
| Styrutrustning | | | |
| 740 | Ställdon | st | 78,59 |
| 741 | Insticksgivare, termometer | st | 39,71 |
| 742 | Insticksgivare, brand | st | 83,39 |
| Upphängningar | | | |
| 750 | Tillverkning av konsoler | löpmeter | 21,84 |
| 751 | Tillverkning av valvstöd för cirkulära kanaler t.o.m. ø 500 | st | 15,44 |
| 752 | Tillverkning av valvstöd för cirkulära kanaler fr.o.m. ø 630 | st | 38,24 |
| 753 | Tillverkning av valvstöd för rektangulära kanaler | st | 42,47 |
| 754 | Montering av konsoler | st | 6,47 |
| 755 | Montering av gängade pendlar | st | 6,02 |
| 756 | Montering av hålad lättbalk | st | 11,91 |
| 760 | Tillverkning av stativ | löpmeter | 41,82 |
| 761 | Montering av stativ | löpmeter | 29,27 |
| 762 | Kapning av profil | st | 7,17 |
| Övrigt | | | |
| 770 | Borring av hål max 15 mm | st | 5,64 |
| 771 | Montering av gummidämpare | st | 6,92 |
| 772 | Tillverkning av kantskoning, Z-profil | löpmeter | 7,43 |
| 773 | Montering skyltar/märkning kanaler | st | 15,69 |

Förklarande ord och bilder

Aggregat

Samlingsnamn för komponenter avsedda för behandling av luft, levereras ofta i ett gemensamt hölje. Ex. på ingående komponenter: fläkt, filter, batterier, energiåtervinnare, spjäll.

Anslutningslåda

För till- eller frånluftsdon. Möjliggör injustering och dämpar ljud till rum. Benämns även donlåda.

Avstick

Avgrening i ventilationssystem. Benämns även påstick, tillstickare, istick och sadel.

Avstängningsspjäll

Stänger av hela eller del av ventilations-system. Tätheten är inte brandklassad.

Backspjäll

Förhindrar att luft passerar ”åt fel håll”.

Beröringskydd

Skyddsgaller framför rörliga delar, t.ex. fläkthjul.

Blandningsdel

Oftast en del i luftbehandlingsaggregat. Blandar olika ”sorters” luft, t.ex. rumsluft med uteluft.

Botten

Ett lock som avslutning på en kanal. Benämns även ändlock.

Brandgasspjäll

Ett avstängningsspjäll som är typgodkänt för att klara att stänga för brandgaser.

Brand/brandgasspjäll

Ett avstängningsspjäll som är typgodkänt för att klara att stänga både för brand och för brandgaser.

Brandklasser

I en byggnad finns regler för att förhindra brand. De benämns E, I, och R, därefter siffrorna 15, 30, 60 eller 120. Bokstäverna beskriver vilket brandskydd som avses, och siffrorna beskriver hur många minuter som brandskyddet ska hålla.

Cellgummi

Typ av isolering, oftast en typ av svart ”skumgummi” vanlig på kylledningar.

Dimensionsförändring

En storleksförändring i kanalsystem, dock ingen formförändring. Cirkulär till cirkulär kanal, respektive rektangulär till rektangulär kanal.

Mom. 107, centrisk



Mom 108, ej centrisk, inom omkretsen



Mom 109, ej centrisk, utom omkretsen



Donspridare

Används oftast tillsammans med en anslutningslåda. Den del som sprider ut luften i rummet. Uttrycket används även för frånluft.

Enhetsaggregat

Ett aggregat som levereras hopsatt. De minsta aggregaten går inte att ta isär.

Fettfilter

Filter för köksventilation. Förhindrar att fett kommer in i ventilationssystemen.

Gummidämpare

För att förhindra att ljud sprids från fläktar mm, används ibland gummidämpare under aggregat. Ingår ibland inmonterade i aggregat.

Handreglage

Vred för att reglera inställningen av ett spjäll.

Injusteringspjäll

Spjäll med mätuttag för att möjliggöra mätning och justering, så att rätt mängd luft erhålls i kanalen.

Inspektionslucka

Lucka i aggregat, kanal eller detalj för att möjliggöra inspektion.

Insticksgivare

Givare som mäter temperatur, tryck eller liknande inne i ventilationssystemet.

Kanalfläkt

Fläkt monterad i ett kanalsystem.

Kanalinklädnad

Synliga kanaler, oftast vertikala, kläs in med lackade plåtar, för att få ett enhetligt utförande tillsammans med deplacerande tilluftsdon.

Kantskoning

En rektangulär kanal, utvändigt isolerad med mineralullsskiva, förses med plåtvinklar runt kanterna.

Klimatbuffel

Tilluftsdon, oftast i tak, som har vattenburen kyla, eller värme.

Kondenstått

När fuktig luft inte kan tränga igenom en isolering t.ex. Kan bestå av plast med tejpade skarvar.

Konsol

Uppfästningsanordning, lämplig vid vertikalt montage, eller när det som ska monteras är lite tyngre.

Konstantflödesdon

Ett spjäll med tryckgivare som håller samma luftflöde, även om trycket i systemet ändras.

Kontrollventil

Frånluftsdon med låsbar kägla.

Kryputrymme

Definieras i denna prislista som utrymme där arbetsutrymmet understiger 1,8 meters höjd.

Ledskena

Plåt monterad invändigt i en böj, för att underlätta ändring av luftriktning.

Luftvärmare/kylare

Placeras på vägg eller i tak. Avsett för kylning eller värmning med vatten, el eller köldmedium. Vanligt i bl.a. entréer.

Lågimpulsdon

Tilluftsdon som tillför luft med låga hastigheter. Placeras oftast på golv, men även i tak och på vägg.

Lättbalk, hålad

Används i tak för montage, alternativt under rektangulär kanal för att staga upp denna vid upphängning.

Mätspjäll

En mätenhet som används för att kontrollmäta luftmängder, uttrycket används också i betydelsen injusteringspjäll.

Pendlar

Upphångningsanordning för ventilationssystem. Används ofta vid synligt montage.

Perforerad kanal

Uttrycket används för en lackad kanal med förborrade hål, vilken används som tilluftsdon. Räknas till typen lågimpulsdon.

Punktutsug

Ett utsug som placeras nära det som ska sugas ut, används vid särskilda föroreningar, t.ex. för kemikalier, rök och liknande.

Radialfläkt

En fläkttyp där fläktinlopp respektive fläktutlopp bildar en 90 graders vinkel.

Reglerspjäll

Ett spjäll som förses med ställdon, för att kunna reglera önskad luftmängd i anläggningen.

Remdrift

För överföring av kraft från fläktmotor till fläkt. Består av 2 remskivor med ett eller flera spår, samt med en eller flera fläkttremmar som förbinder dessa.

Renslucka

Lucka som monteras i ventilationssystem för att möjliggöra inspektion och rengöring.

Rökdetektor

Givare i ventilationssystem som indikerar rök. Kopplas oftast till styrsystemet.

S-böj

Två böjar direkt som placeras direkt efter varandra. Rektangulär s-böj tillverkas ofta i ett stycke.

Schakt

Utrymme i byggnad, vertikalt genom huset, avsett för installationer. Ofta avskilt i egen brandcell.

Sockel

För lågimpulsdon på golv.

Spiskåpa/fläkt

Avser frånluftsutsg ovan lägenhetsspis. Försedd med motor benämns spisfläkt, utan motor benämns spiskåpa.

Spjällmotor

För att styra spjällbladens inställning. Benämns även ställdon.

Stativ

För montering av aggregat eller enskild fläkt.

Storkökskåpa

För os-uppfångning i storköksmiljö. Med eller utan undertak, oftast med kåpsidor av rostfritt stål eller trådarmerat råglas. Förses med frånluftsdon eller fettfilter invändigt.

Ställdon

I ett ventilationssystem är det detsamma som spjällmotor.

Takfläkt

Fläkt placerad på yttertak. Monteras ofta på takgenomföring.

Takgenomföring

Monteras vertikalt genom yttertaks-konstruktionen. För montering av takfläkt eller takhuv.

Takhuv

För avluft på yttertak. Monteras ofta på takgenomföring.

Textildon

Tillluftsdon som monteras synligt i tak, alternativt vertikalt på väg. Räknas till typen lågimpulsdon.

Till-/frånluftsgaller

En typ av till- eller frånluftsdon. Placeras på vägg eller i tak, oftast med en anslutningslåda för mätning och injustering. Alternativt kan galler monteras direkt i kanal, då ordnas injustering någon annanstans i systemet.

T-rör

Används för att utföra en förgrening i ventilationssystem. En detalj som är ett alternativ till avstick.

Valvstöd

Kanaler som monteras på bjälklag, t.ex. på vind, kan monteras på valvstöd.

Variabelflödesdon

Ett spjäll med tryckgivare som tillåter luftflödet att variera mellan förinställda värden.

Volymdel

Osuppfångningsskärm tillhörande spiskåpa/fläkt ovan lägenhetsspis.

Väggfläkt

Fläkt monterad i yttervägg. Oftast inte kanalansluten.

Värme/kylbatteri

Dessa är oftast en enhet i ventilations-aggregat. Avsett för kylning eller värmning med vatten, el eller köldmedium.

Ytterväggsgaller

Luftintag på yttervägg. I enstaka fall även som avluft på vägg.


Ändlock

Ett lock som avslutning på en kanal.
Benämns även botten.


Övergång

En förändring av storlek och form i ett kanalsystem. Cirkulär till rektangulär kanal, eller tvärtom.


Mom. 110, centrisk



Mom 111, ej centrisk, inom omkrets



Mom 112, ej centrisk, utom omkrets



Överluftsdon

Ett galler eller liknande i vägg, som för över luften mellan två rum utan kanalanslutning.

